

**מגרש סינטטי ברטעה - קרית חינוד
אומדן עלות שיפוץ מגרש סינטטי ברטעה**

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41	עבודות דשא				
41.030	הנחת דשא סינטטי				
41.030.0630	דשא סינטטי מקצועי למגרשי כדורגל מיוצר ע"י אחד מיצרני FIFA PREFERED PRODUCERS לפי "תיק מוצר טוטו", בגובה 42-45 מ"מ, סיב דיימונד או זית, מרווח תפרים 5/8, עם הגנת UV נגד נזקי השמש, 5 שנות אחריות. כולל סימון פסים לבנים וקו לבן, לוחות קיבוע מעץ או מתכת בכל היקף המגרש, כולל מילוי חול וגומי הכול בהתאם למפרט הטכני המיוחד ותיק מוצר דשא סינטטי לקהילה של הטוטו, ההתקנה על תשתית מוכנה (שתית ושוק פד נמדדים בנפרד), לרבות הברשה מקצועית של חול וגומי (כלולים במחיר). מחיר יסוד 145 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1,200.00	₪ 236.00	₪ 283,200.00
41.030.0631	אספקה והתקנת יריעת בולם זעזועים PAD SHOCK, בעובי 10 מ"מ מאושר ע"י המתכנן והמזמין תואם לתיק מוצר דשא סינטטי לקהילה של הטוטו, ותואם לדרישות יצרנית הדשא ועד לקבלת אישור מעבדה מוכרת ומאושרת להתאמה לתיק מוצר.	יח'	1,200.00	₪ 35.00	₪ 42,000.00
	סה"כ להנחת דשא סינטטי				₪ 325,200.00
41.041					
41.041.0001	אספקה ופיזור חצץ תחתון "מודרג נקי" ע"פ מפרט טכני מיוחד) כולל פילוס המשטח באמצעות מפלסת לייזר בהתאם לגבהים מתוכננים	מ"ק	185.00	₪ 150.00	₪ 27,750.00
41.041.0002	אספקה ופיזור חצץ עליון ("מודרג" נקי ע"פ מפרט טכני מיוחד) כולל פילוס המשטח. ה בעובי מינימאלי של 5 ס"מ מחצץ שטוף ונקי דק. דירוג יקבע ע"י יועץ הדשא. בהתאם לגבהים מתוכננים.	יח'	75.00	₪ 220.00	₪ 16,500.00
	סה"כ ל				₪ 44,250.00
	סה"כ לעבודות דשא				₪ 369,450.00

מגרש סינטטי ברטעה - קרית חינוד
אומדן עלות שיפוץ מגרש סינטטי ברטעה

סה"כ לאומדן עלות שיפוץ מגרש סינטטי ברטעה

<u>סה"כ לאומדן עלות שיפוץ מגרש סינטטי ברטעה</u>	
41 עבודות דשא	₪ 369,450.00
סה"כ עלות	₪ 369,450.00
מע"מ בשיעור 18%	₪ 66,501.00
סה"כ כולל מע"מ	₪ 435,951.00

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות