

תאריך: 10/09/2026

כתב כמויות - אומדן

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאויה - חלק מזרחי - שלב א'

10/09/2026
דף מס': 002

כתב כמויות - אומדן

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאווה - חלק מזרחי - שלב א'

מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים					
תת פרק 02.01 קירות תומכים - כובד					
02.01.0086	קיר כובד בטון ב-20, עם חזית אבן פראית/ אבן לקט. התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו	מ"ק	1,560.00	760.84	1,186,910.40
02.01.0096	השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 30 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט	מטר	110.00	465.96	51,255.60
סה"כ 02.01 קירות תומכים - כובד (להעברה לדף ריכוז)					1,238,166.00
סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים (להעברה לדף ריכוז)					1,238,166.00
פרק 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת					
תת פרק 08.01 תאורת חוץ					
08.01.0102	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	700.00	13.64	9,548.00
08.01.0117	שרוול לחציית כביש מצינור פ.י.י. סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 3.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021	מטר	100.00	40.92	4,092.00
08.01.0171	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	3.00	1,906.78	5,720.34
08.01.0234	גומחת בטון מקורה לארון מונים כפול חח"י במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231	קומפ'	1.00	1,576.77	1,576.77
08.01.0237	גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח"י במידות פנים 230X55 ס"מ וגובה 250 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231	קומפ'	1.00	3,270.33	3,270.33
להעברה בתת פרק 01.08.01					24,207.44

10/09/2026

דף מס': 003

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'

מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				24,207.44
08.01.0258	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע	מטר	700.00	45.42	31,794.00
08.01.0375	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 8 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 80/80/100 ס"מ.	קומפ'	24.00	1,119.75	26,874.00
	סה"כ 08.01 תאורת חוץ (להעברה לדף ריכוז)				82,875.44
	תת פרק 08.02 עמודים וזרועות לתאורת חוץ				
08.02.0020	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 8 מ'.	קומפ'	24.00	4,017.43	96,418.32
08.02.0342	תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכוללת פתח אביזרים נוסף ונפרד, דלת, מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת לפי פרט	קומפ'	4.00	771.11	3,084.44
08.02.0357	זרוע יחידה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	21.00	479.69	10,073.49
08.02.0366	זרוע כפולה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	3.00	683.56	2,050.68
	סה"כ 08.02 עמודים וזרועות לתאורת חוץ (להעברה לדף ריכוז)				111,626.93
	תת פרק 08.03 אביזרי תאורה				
08.03.0042	מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	21.00	284.18	5,967.78
08.03.0045	מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	3.00	363.75	1,091.25
08.03.0126	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	700.00	61.55	43,085.00
08.03.0138	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	50.00	141.36	7,068.00
	להעברה בתת פרק 01.08.03				57,212.03

10/09/2026

דף מס': 004

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאווה - חלק מזרחי - שלב א'

מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				57,212.03
08.03.0300	מרכזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	קומפ'	1.00	33,578.55	33,578.55
08.03.0315	תא ברוחב 100 ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי ללא ציוד.	קומפ'	1.00	700.78	700.78
08.03.0321	טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון בחתך 40X4 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס המרכזייה ולפס פלדה מגולוון במרכז	קומפ'	1.00	311.85	311.85
08.03.0387	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	קומפ'	4.00	958.19	3,832.76
08.03.0399	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות 40X4 מ"מ באורך 50 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	קומפ'	24.00	401.74	9,641.76
08.03.0441	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	קומפ'	24.00	134.32	3,223.68
08.03.0444	כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני האדמה הגננית. הכסוי יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס	קומפ'	24.00	699.25	16,782.00
08.03.0447	חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין IP54 לרבות תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 16 אמפר 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור N 2XY.3X25 מ"מ מהמגש ועד לבית תקע לרבות איטום אזור החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.	קומפ'	12.00	155.34	1,864.08
08.03.0459	בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת"י למאור.	קומפ'	1.00	3,027.07	3,027.07
	להעברה בתת פרק 01.08.03				130,174.56

10/09/2026
דף מס': 005

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'
מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				130,174.56
08.03.0462	טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה, כולל התשלום הנדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכניות, הזמנת ביקורת ולווי עד לקבלת החיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת היתר למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מוועדת תכנון ובניה/רשות מקומית, לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"י	קומפ'	1.00	22,734.29	22,734.29
08.03.0465	בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח	קומפ'	1.00	1,136.71	1,136.71
	סה"כ 08.03 אביזרי תאורה (להעברה לדף ריכוז)				154,045.56
	תת פרק 08.04 גופי תאורה				
08.04.0065	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 110-130W דגם 3-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	27.00	2,074.67	56,016.09
	סה"כ 08.04 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז)				56,016.09
	תת פרק 08.07 עבודות לחברת חשמל				
08.07.0018	שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 6 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 7.7 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת)	מטר	150.00	70.48	10,572.00
08.07.0033	חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות "6 מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור	מטר	150.00	43.17	6,475.50
	להעברה בתת פרק 01.08.07				17,047.50

10/09/2026
דף מס': 006

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'
מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
08.07.0072	מהעברה גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר הבדואי, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרזולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת UV, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט	קומפ'	8.00	4,135.34	17,047.50
	סה"כ 08.07 עבודות לחברת חשמל (להעברה לדף ריכוז)				33,082.72
					50,130.22
08.08.0024	<u>תת פרק 08.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק</u> חפירת תעלה להנחת 2 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	700.00	45.42	31,794.00
	סה"כ 08.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק (להעברה לדף ריכוז)				31,794.00
	סה"כ 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת (להעברה לדף ריכוז)				486,488.24
40.01.0710	<u>פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח</u> <u>תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות</u> סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן. אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.	מ"ר	150.00	369.00	55,350.00
40.01.0720	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבית, 20/20 10/20, או שו"ע לפי תכנית .	מ"ר	2,900.00	103.00	298,700.00
40.01.0721	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר	650.00	15.00	9,750.00
	להעברה בתת פרק 01.40.01				363,800.00

10/09/2026
דף מס': 007

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'
מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				363,800.00
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.				
40.01.0740	שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 17/25 אספקה והנחה כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	1,300.00	95.00	123,500.00
40.01.0750	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 20/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	25.00	102.00	2,550.00
40.01.0760	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	800.00	90.00	72,000.00
	סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות (להעברה לדף ריכוז)				561,850.00
	סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח (להעברה לדף ריכוז)				561,850.00
	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
	תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01.0010	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות.	מטר	340.00	392.17	133,337.80
	סה"כ 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה (להעברה לדף ריכוז)				133,337.80
	סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה (להעברה לדף ריכוז)				133,337.80
	פרק 51 כבישים - פיתוח				
	תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק				
51.01.0070	פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינ"י וסילוק.	מטר	100.00	25.44	2,544.00
51.01.0900	העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר / זית קיים בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות	יח'	27.00	500.00	13,500.00
	סה"כ 51.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)				16,044.00
	תת פרק 51.02 עבודות עפר				
51.02.0200	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	מ"ר	6,160.00	3.07	18,911.20
51.02.0210	חפירה בכל סוגי קרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	6,045.00	23.98	144,959.10
	סה"כ 51.02 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				163,870.30

10/09/2026
 דף מס': 008

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'
 מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<u>תת פרק 51.03 מצעים</u>					
51.03.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	1,344.00	138.68	186,385.92
51.03.0122	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאוסר ע"י המשד להגנת הסביבה.	מ"ק	1,286.00	68.20	87,705.20
סה"כ 51.03 מצעים (להעברה לדף ריכוז)					274,091.12
<u>תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז</u>					
51.06.0108	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	580.00	742.27	430,516.60
51.06.0532	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	קומפ'	18.00	6,877.12	123,788.16
51.06.0564	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	קומפ'	2.00	8,525.36	17,050.72
51.06.0596	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	קומפ'	2.00	14,095.26	28,190.52
51.06.0664	קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 ס"מ בגובה 140 ס"מ עם חור לצינור 40 מבתון כדוגמת MD-1 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	יח'	12.00	2,219.66	26,635.92
51.06.0668	קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	יח'	12.00	1,916.61	22,999.32
סה"כ 51.06 עבודות תיעול וניקוז (להעברה לדף ריכוז)					649,181.24

10/09/2026

דף מס': 009

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'

מבנה 01 כביש מס' 34

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
51.09.0010	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	45.00	198.02	8,910.90
51.09.0020	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	55.00	154.02	8,471.10
51.09.0030	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	560.00	2.96	1,657.60
51.09.0050	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	150.00	25.01	3,751.50
51.09.0060	צביעת חץ כפול.	יח'	8.00	41.04	328.32
51.09.0070	צביעת אבני שפה.	מטר	1,300.00	5.00	6,500.00
סה"כ 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך (להעברה לדף ריכוז)					
					29,619.42
סה"כ 51 כבישים - פיתוח (להעברה לדף ריכוז)					
					1,132,806.08
פרק 52 עבודות אספלט					
תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות					
52.01.0110	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	3,600.00	41.38	148,968.00
52.01.0200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	3,600.00	40.13	144,468.00
סה"כ 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות (להעברה לדף ריכוז)					
					293,436.00
תת פרק 52.02 שונות					
52.02.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	3,600.00	1.82	6,552.00
52.02.0020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ"ר	מ"ר	3,600.00	1.48	5,328.00
סה"כ 52.02 שונות (להעברה לדף ריכוז)					
					11,880.00
סה"כ 52 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					
					305,316.00
סה"כ כביש מס' 34 (להעברה לדף ריכוז)					
					3,857,964.12

010 :מ'ס

מבנה 02 שרוולים לחציות קווי מים בכבישים

[illegible]

10/09/2026

דף מס': 011

כתב כמויות - אומדן (ריכוז)

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאווה - חלק מזרחי - שלב א'

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 כביש מס' 34
			פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
		1,238,166.00	תת פרק 02.01 קירות תומכים - כובד
	1,238,166.00		סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים
			פרק 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת
		82,875.44	תת פרק 08.01 תאורת חוץ
		111,626.93	תת פרק 08.02 עמודים וזרועות לתאורת חוץ
		154,045.56	תת פרק 08.03 אביזרי תאורה
		56,016.09	תת פרק 08.04 גופי תאורה
		50,130.22	תת פרק 08.07 עבודות לחברת חשמל
		31,794.00	תת פרק 08.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק
	486,488.24		סה"כ 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת
			פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
		561,850.00	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות
	561,850.00		סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
			פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
		133,337.80	תת פרק 44.01 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	133,337.80		סה"כ 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
			פרק 51 כבישים - פיתוח
		16,044.00	תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק
		163,870.30	תת פרק 51.02 עבודות עפר
		274,091.12	תת פרק 51.03 מצעים
		649,181.24	תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז
		29,619.42	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך
	1,132,806.08		סה"כ 51 כבישים - פיתוח

10/09/2026

דף מס': 012

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		293,436.00	פרק 52 עבודות אספלט
		11,880.00	תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות
	305,316.00		תת פרק 52.02 שונות
			סה"כ 52 עבודות אספלט
3,857,964.12			סה"כ 01 כביש מס' 34
		55,800.00	מבנה 02 שרוולים לחציות קווי מים בכבישים
			פרק 57 קווי מים וביוב
	55,800.00		תת פרק 57.01 קווי מים ומתקני מים
			סה"כ 57 קווי מים וביוב
55,800.00			סה"כ 02 שרוולים לחציות קווי מים בכבישים

10/09/2026

דף מס': 013

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאוויה - חלק מזרחי - שלב א'

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 כביש מס' 34
	1,238,166.00	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים
	486,488.24	פרק 08 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת
	561,850.00	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	133,337.80	פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
	1,132,806.08	פרק 51 כבישים - פיתוח
	305,316.00	פרק 52 עבודות אספלט
3,857,964.12		סה"כ 01 כביש מס' 34
		מבנה 02 שרולים לחציות קווי מים בכבישים
	55,800.00	פרק 57 קווי מים וביוב
55,800.00		סה"כ 02 שרולים לחציות קווי מים בכבישים

10/09/2026

דף מס': 014

מועצה מקומית בסמ"ה - דרום מועאויה - חלק מזרחי - שלב א'

סך מבנה	
3,857,964.12	מבנה 01 כביש מס' 34
55,800.00	מבנה 02 שרוולים לחציות קווי מים בכבישים

סך הכל	
3,913,764.12	סה"כ כללי
704,477.54	18% מע"מ
4,618,241.66	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן